

RESTAURO CONSERVATIVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII - SPAZI MEDICINA D'URGENZA



COMMITTENTE

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Piazza OMS n. 1
24127 - Bergamo (BG)



Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

INDIRIZZO PROGETTO

Piazza OMS n. 1
24127 - Bergamo (BG)

PROGETTISTA

Marco Carrara

via Moroni, 244, BERGAMO
info@studio-carrara.eu
+39 0355785083

studioCARRARA
ARCHITETTURA INGEGNERIA

Dream builders

PROGETTO o TITOLO EDILIZIO

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 41 comma 8 D.lgs 36/2023 e s.m.i

DATA	COMMESSA	FASE	ELABORATO	SCALA
15.05.2026	2545	PE	ECO - PE - 0003 - 02	

CAPITOLO

- ☐ Architettura
- ☐ Strutture
- ☐ Sicurezza / Cantiere
- ☐ Impianti
- ☐ Generale
- ☒ Altro

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
Elenco prezzi unitari

REV	DATA	OGGETTO EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27.02.2026	Prima Emissione	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara
01	14.04.2026	Revisione a seguito di note della Stazione Appaltante	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara
02	15.05.2026	Revisione a seguito di note RSPP struttura	G. Piccinelli	M. Fornoni	M.Carrara

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 LOM252.OC.EEA .Mc04.C3310.R0 000.0000.-	OPERA: Sistema porta di metallo generico; impiego: interno esterno. Incluso: falsi telai, telai, imb ... metallo ferro RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. euro (ventitre,05)	1 m ²	23,05
2 LOM252.OC.EEA .Mc01.C1206.Za 000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: mal ... ianti di stoccaggio/di recupero o scarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisorie di protezione. RP2 Martello demolitore; peso [kg] < 50 euro (dieci,62)	1 m ²	10,62
3 LOM252.OC.EEA .Mc04.C1220.Za 000.0250.-	OPERA: Strato di rivestimento, in teli di materiale generico. Incluso: malta di allettamento/collant ... supporti. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a) euro (cinque,21)	1 m ²	5,21
4 LOM252.OC.EEA .Mc04.C1240.Za 000.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato incollato; impiego: battis ... E: conservazione dei supporti. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) euro (zero,75)	1 m	0,75
5 LOM252.OC.EEA .Mc01.C0100.H0 002.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno tramezzi. LAVORO: Demoliz ... foratore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b) euro (tre,85)	1 m ²	3,85
6 SC.CV.002.021.0 00.001	Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica. Spessore: 7,5 cm Rif. progetto: CCG 01 euro (cinquantacinque,07)	mq	55,07
7 LOM252.OC.EEA .Mc04.C1210.Za 000.0250.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. I ... one ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) RT2 Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9 euro (dodici,20)	1 m ²	12,20
8 LOM252.1C.27.0 50.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi ... o autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro (tre,54)	100 kg	3,54
9 SC.CV.002.021.0 00.002	Fornitura e posa in opera di controparete idrorepellente in cartongesso ad orditura metallica. Stra ... a di gesso rivestitotipo H; Lastra di gesso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica. Spessore: 12,5 cm Rif. progetto: CCG 03H euro (sessanta,28)	mq	60,28
10 SC.CV.002.021.0 00.003	Fornitura e posa in opera di controparete resistente al fuoco in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestitotipo F (classe A1); Orditura metallica. Spessore: 7,5 cm Rif. progetto: CCG 01F euro (cinquantanove,72)	mq	59,72
11 SC.CV.002.021.0 00.004	Fornitura e posa in opera di controparete res. fuoco e idro in cartongesso Strat.: Lastra esterna di gesso rivestitotipo HF (classe A2-s1, d0(B)); Lastra di gesso rivestito F (classe A1); Orditura metallica. Spessore: 7,5 cm Rif. progetto: CCG 01HF euro (sessanta,47)	mq	60,47
12 SC.CV.002.021.0 00.005	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica. Spessore: 10 cm Rif. progetto: MCG 01 euro (sessantanove,14)	mq	69,14
13 SC.CV.002.021.0 00.006	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica. Spessore: 12,5 cm Rif. progetto: MCG 02 euro (settantadue,70)	mq	72,70
14 SC.CV.002.021.0 00.007	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica. Spessore: 15 cm Rif. progetto: MCG 03 euro (settantasei,26)	mq	76,26
15 SC.CV.002.021.0 00.008	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... tito tipo A; Isolante in lana minerale e doppia orditura metallica; Doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: variabile Rif. progetto: MCG 04 euro (novantatre,14)	mq	93,14
16 SC.CV.002.021.0 00.009	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... esso rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica; Doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: 10 cm Rif. progetto: MCG 01H euro (settanta,79)	mq	70,79
17 SC.CV.002.021.0 00.010	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... so rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica; Doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: 12,5 cm Rif. progetto: MCG 02H euro (settantaquattro,36)	mq	74,36
18	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... so		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
SC.CV.002.021.0 00.011	rivestito tipo A; Isolante in lana minerale e orditura metallica; Doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: 15 cm Rif. progetto: MCG 03H euro (settantasette,92)	mq	77,92
19 SC.CV.002.021.0 00.012	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... ito tipo A; Isolante in lana minerale e doppia orditura metallica; Doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: variabile Rif. progetto: MCG 04H euro (novantaquattro,80)	mq	94,80
20 SC.CV.002.021.0 00.013	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso ad orditura metallica. Stratig ... lana minerale e orditura metallica; Lastra esterna di gesso rivestitotipo H; Lastra di gesso rivestito tipo A. Spessore: 15 cm Rif. progetto: MCG 03HH euro (settantanove,57)	mq	79,57
21 SC.CV.002.021.0 00.014	Fornitura e posa in opera di doppia lastra di gesso rivestito tipo A. Rif. progetto: LCG 01 euro (ventisette,38)	mq	27,38
22 SC.CV.002.021.0 00.015	Fornitura e posa in opera di lastra esterna di gesso rivestito idrorepellente tipo H e lastra di gesso rivestito tipo A. Rif. progetto: LCG 01H euro (ventinove,02)	mq	29,02
23 SC.CV.002.021.0 00.016	Fornitura e posa in opera di doppia lastra di gesso rivestito resistente al fuoco tipo F (classe A1). Rif. progetto: LCG 01F euro (quarantotto,50)	mq	48,50
24 SC.CV.002.021.0 00.017	Fornitura e posa in opera di doppia lastra di gesso rivestito resistente al fuoco e idrorepellente i ... allica. Stratigrafia: Lastra esterna di gesso rivestitotipo HF (classe A2-s1, d0(B)); Lastra di gesso rivestito F (classe A1); Rif. progetto: LCG 01HF euro (quarantanove,25)	mq	49,25
25 LOM252.OC.EEA .Pa02.C1210.H0 000.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: ordi ... ntrosoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24 LV1 Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. euro (trentacinque,00)	1 m ²	35,00
26 SC.CV.002.022.0 00.001	Fornitura e posa in opera di controsoffitto a tenuta tipo Atena "Metal Modular Enigma a Tenuta", pos ... a con la normativa per i controsoffitti "UNI EN 13964" (relativa alla per la marcatura CE) in vigore dal 01\07\2007 e al Regolamento (UE) n. 305/2011. euro (centonove,75)	mq	109,75
27 LOM252.OC.EEA .Pa02.C1211.H0 000.0000.b	OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria ... piego: controsoffitti murature LV1 Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro. euro (quarantacinque,30)	1 m ²	45,30
28 SC.CV.002.023.2 31.001	Fornitura e posa in opera di strato di rivestimento a pavimento, teli di plastica polivinilcloruro ... aspetto: strato unico omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m ²] = 2,2 S euro (cinquantacinque,83)	mq	55,83
29 LOM252.1C.18.6 50.0130.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC euro (ventuno,37)	m	21,37
30 SC.CV.002.023.2 32.001	Fornitura e posa in opera di strato di rivestimento a parete, teli di plastica polivinilcloruro (PV ... aspetto: strato unico omogeneo; impiego: pavimenti interni; altezza [cm] = 200 spessore [mm] = 2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m ²] = 2,2 S euro (cinquantuno,53)	mq	51,53
31 SC.CV.002.023.2 32.002	Fornitura e posa di rivestimento parete costituita da una lastra in policarbonato avente spessore 2m ... direttamente a muro mediante appositi collanti. Certificazioni: B s1 d0 Normativa Tecnica EN 13501-1. Inclusa colla e accessori per la corretta posa. euro (cinquantanove,27)	mq	59,27
32 LOM252.OC.EEA .Pa02.N9415.D0 026.0000.-	OPERA: Paraspigolo, verticale di plastica polimerica. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e ... di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio LV1 Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. euro (venti,32)	1 m	20,32
33 SC.CV.002.023.2 33.001	Fornitura e posa in opera di primer a base acquosa per fondi euro (cinque,46)	mq	5,46
34 LOM252.OC.EEA .Pa06.C1234.Ca 004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: traspare ... assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. euro (sedici,97)	1 m ²	16,97
35 SC.CV.002.024.0 00.001	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a doppio battente di lega ferrosa acciaio zincato, tamburato e coibentato. larghezza [cm] = 130 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. euro (settecentoventotto,44)	cad	728,44
36 LOM252.OC.EEA .Pa02.C3310.Sb0	OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato s ... avi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoidurenti LV1 Posa.		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
03.0250.c	euro (trecentoottantotto,97)	1 cad	388,97
37 SC.CV.002.024.0 00.002	Fornitura e posa in opera di porta ad un battente manuale, a tenuta semplice su 4 lati in laminato plastico. Luce utile passaggio: 125*210 euro (duemilasesantanove,54)	cad	2.069,54
38 SC.CV.002.024.0 00.003	Fornitura e posa in opera di porta ad una anta scorrevole manuale, a tenuta semplice in laminato plastico. Luce utile passaggio: 125*210 euro (duemilaquarantanove,30)	cad	2.049,30
39 LOM252.RU.00. 00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati euro (trentotto,10)	1 h	38,10
40 SC.CV.002.024.0 00.004	Modifica pannello porta con inserimento di apertura visiva in vetro all'interno di porta esistente, inclusa la fornitura del vetro, accessori e la formazione della forometria. Dimensioni 60x40 cm. euro (duecentoottantuno,92)	cad	281,92
41 SC.CV.002.025.0 00.001	Fornitura e posa in opera di tenda divisoria ospedaliera a muro con tessuto lavabile e ignifugo. 2,10 m h 2,10 m euro (trecentoquaranta,35)	cad	340,35
42 SC.CV.002.025.0 00.002	Fornitura e posa in opera di trave testaletto tipo "Sostel Serie Kabel modello VAN LED", lunghezza 1 ... e onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, conforme alle normative tecniche vigenti e idonea all'installazione in camere di degenza. euro (millecinquecentoundici,68)	cad	1.511,68
43 SC.CV.002.025.0 00.003	Fornitura e posa in opera di barra 30x10 mm in acciaio inox satinato completa di distanziali, sistemi di fissaggio e tutti gli accessori necessari alla corretta posa, lunghezza 125cm. euro (centocinquanta,66)	cad	150,66
44 SC.CV.002.025.0 00.004	Fornitura e posa in opera di sistema di binari ad H per sollevamento pazienti motorizzato tipo ARJO Maxi Sky 2 o equivalente, realizzato con due binari longitudinali da 9,00 m ciascuno e traversa mobile da 4,50 m, completo di struttura controventata, staf euro (settemilacinquecentonovantasette,69)	cad	7.597,69
45 LOM252.RM.83. 15.00.Sb008.000 0.f	Collare termoespandente di lega ferrosa acciaio inox; funzione: antincendio; impiego: tubazioni in plastica; diametro (Ø) [mm] = 110 euro (cinquanta,52)	1 cad	50,52
46 LOM252.RU.00. 00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati euro (trentaquattro,23)	1 h	34,23
47 SC.CV.002.026.0 00.001	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: - Sacchetto antincendio (LOM252.RM ... erico; geometria: schiuma; funzione: antincendio; fornitura: cartucce; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 700 ml euro (centodieci,56)	cad	110,56
48 LOM252.1C.28.2 00.0010.b	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofon ... appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia euro (sedicimilanovecentoquattordici,84)	cad	16.914,84
49 LOM252.1C.28.1 00.0010.b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli impo ... azioni per terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia euro (diciannovemiladue,50)	cad	19.002,50
50 SC.SS.005.000.0 00.001	Cassetta pronto soccorso ermetica da cantiere a valigetta completa di medicinali di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 DM 388/03 compreso ricambi periodici: fino a sei persone, in polipropilene, dim. 40x28x13 cm c.a. euro (venticinque,00)	cad	25,00
51 SC.SS.005.000.0 00.002	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in polietilene colore rosso/bianco altezza 7 cm x 200 m, spessore 0,027 mm circa. euro (dieci,32)	corpo	10,32
52 SC.SS.005.000.0 00.003	Fornitura e posa in opera di telo copritutto in polietilene, opportunamente nastrato per evitare la fuga e la dispersione di polveri verso l'esterno dell'area di cantiere. euro (sessantadue,76)	corpo	62,76
53 SC.SS.005.000.0 00.004	Fornitura e posa di cartellonistica varia di cantiere, costituita da fogli A4/A3 plastificati, riportante pittogrammi secondo indicazione del PSC e del CSE. euro (cinquanta,00)	corpo	50,00
54 SC.SS.005.000.0 00.005	Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso ad orditura metallica. Stratigrafia: Doppia lastra di gesso rivestito tipo A; pannello fonoassorbente >20mm. Spessore: 10 cm euro (sessantatre,43)	mq	63,43
55 SC.EL.001.012.0 00.001	Rimozione e smaltimento di apparecchiatura elettrica euro (trentotto,68)	cad	38,68
56 SC.EL.003.031.0 00.006	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: Quadro elettrico locale 16-Seminte ... menti principali: - ISOLTESTER-DIG-RZ CONTROLLO ISOLAMENTO - QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALEZIONE A DIST - TI 5-S TRASFORMATORI MEDICALI 5KVA CON SOND		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	euro (sedicimilaottocentodiciannove,15)	cad	16.819,15
57 SC.EL.003.031.0 00.001	Fornitura e posa in opera di: Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N C 16A 30mA Tipo A euro (cinquecento,71)	cad	500,71
58 SC.EL.003.031.0 00.002	Fornitura e posa in opera di: Carpenteria quadro elettrico loc. 11 Materiale Contenitore: Tecnopolim ... protezione esterno (IP): 40 Grado di protezione interno (IP): 2X Larghezza del quadro: mm 256 Altezza del quadro: mm 200 Profondità del quadro: mm 86 euro (centodiciotto,23)	cad	118,23
59 SC.EL.003.031.0 00.003	Fornitura e posa in opera di: Carpenteria quadro elettrico loc. 17 Materiale Contenitore: Tecnopolim ... protezione esterno (IP): 40 Grado di protezione interno (IP): 2X Larghezza del quadro: mm 256 Altezza del quadro: mm 200 Profondità del quadro: mm 86 euro (centodiciotto,23)	cad	118,23
60 SC.EL.003.031.0 00.004	Fornitura e posa in opera di: Carpenteria quadro elettrico loc. 19 Materiale Contenitore: Tecnopolim ... protezione esterno (IP): 40 Grado di protezione interno (IP): 2X Larghezza del quadro: mm 256 Altezza del quadro: mm 200 Profondità del quadro: mm 86 euro (centodiciotto,23)	cad	118,23
61 SC.EL.003.031.0 00.005	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: Quadro elettrico loc. 12-13-14 Dat ... rotezione esterno (IP): 40 Grado di protezione interno (IP): 2X Larghezza del quadro: mm 396 Altezza del quadro: mm 510 Profondità del quadro: mm 136 euro (duemilatrecentoottantotto,47)	cad	2.388,47
62 SC.EL.003.035.0 00.006	Spostamento interruttori euro (trentotto,68)	cad	38,68
63 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7615.Za 001.0040.-	OPERA: Piastra equipotenziale; impiego: locali medici locali tecnici all'esterno dell'edificio da pr ... piastra equipotenziale, compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. RM2 Piastra equipotenziale LV1 Posa. euro (tre,19)	1 cad	3,19
64 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.1255.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tension ... ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV1 Posa. euro (uno,76)	1 m	1,76
65 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.1265.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione ... e ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV1 Posa. euro (due,54)	1 m	2,54
66 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.1275.-	OPERA: Cavo, FG17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione ... ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV1 Posa. euro (quattro,80)	1 m	4,80
67 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0560.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; t ... lessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (due,60)	1 m	2,60
68 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0615.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; ten ... flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (quattro,91)	1 m	4,91
69 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0720.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; t ... ssibile; sezione nominale [mm²] = 5x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (cinque,07)	1 m	5,07
70 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0715.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; t ... ssibile; sezione nominale [mm²] = 5x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4/5P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (quattro,20)	1 m	4,20
71 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0605.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; t ... lessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (tre,21)	1 m	3,21
72 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7424.Sc0 09.0610.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; t ... lessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina termoplastica LV1 Posa. euro (tre,77)	1 m	3,77
73 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7415.Sb 001.0010.g	OPERA: Passerella di lega ferrosa acciaio generico; geometria: rete; altezza [mm] = 80 larghezza [mm] ... essori di montaggio, accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: realizzato in tondini elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione LV1 Posa. euro (diciasette,05)	1 m	17,05
74 LOM252.1E.02.0	Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 80 mm euro (sette,39)		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
30.0050.c		m	7,39
75 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7409.DO 000.0010.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = ... le pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV1 Posa. euro (tre,83)	1 m	3,83
76 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7409.DO 000.0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = ... le pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV1 Posa. euro (cinque,40)	1 m	5,40
77 SC.EL.003.034.0 00.001	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, c ... corpo illuminante testaletto - collegamento N°2 cavi dati CAT 6 a prese testaletto - collegamento N°1 cavo di segnale per allarme chiamata infermieri euro (duecentosessantasette,12)	cad	267,12
78 SC.EL.003.034.0 00.002	Asservimento elettrico quadro elettrico da dorsale esistente tramite nuova derivazione compresa quota a parte per cavi elettrici, corrugati, cassette di derivazione etc. euro (quattrocentoottantatre,37)	cad	483,37
79 SC.EL.003.034.0 00.003	Asservimento elettrico quadro elettrico da dorsale esistente tramite nuova derivazione compresa quota a parte per cavi elettrici, corrugati, cassette di derivazione etc. (Quadro previsto di n°2 alimentazioni, FM ordinaria, illuminazione ordinaria) euro (trecentoventidue,25)	cad	322,25
80 SC.EL.003.036.3 61.001	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 30069 - 3F Reno 100 WH 1000-840 WI Intaglio controsoffitto: 100 mm. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. euro (centoquaranta,78)	cad	140,78
81 SC.EL.003.036.3 61.002	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 30103 - 3F Reno 100 WH 1000-840 DA ... sti di sistema di regolazione (manuale o automatico) e del bus DALI, dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. euro (centonovanta,12)	cad	190,12
82 SC.EL.003.036.3 61.003	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 22380+A01486 - 3FLP6060UGR-840 (80 ... sti di sistema di regolazione (manuale o automatico) e del bus DALI, dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. euro (centonovanta,50)	cad	190,50
83 SC.EL.003.036.3 61.004	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 22380+A01486 - 3FLP6060UGR-840 (10 ... sti di sistema di regolazione (manuale o automatico) e del bus DALI, dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. euro (centonovanta,50)	cad	190,50
84 SC.EL.003.036.3 61.005	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 22842 - 39W, L 600 35W/940 DALI LG ... sti di sistema di regolazione (manuale o automatico) e del bus DALI, dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. euro (cinquecentosessanta,76)	cad	560,76
85 SC.EL.003.036.3 61.006	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: 22380 - 3FLP6060UGR-840 23W ON/OFF + A01487 - ZK700-900EL DRIVER ON-OFF DIP-SWITCH euro (centocinquantadue,04)	cad	152,04
86 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8237.Za 001.1000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore bipolare; impiego: der ... allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantotto,61)	1 cad	48,61
87 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8237.Za 001.0250.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, comandato; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Inc ... allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantuno,75)	1 cad	41,75
88 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8237.Za 001.0750.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, in parallelo; impiego: derivazione d'impianto da incasso. ... allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (diciannove,58)	1 cad	19,58
89 SC.EL.003.036.3 61.008	Dispositivo di sistema per illuminazione, marca Luxomat, codice prodotto 93189, PS-DALI-LINK-USB-REG ... ualizzazione di informazioni operative, La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE. euro (trecentodiciasette,05)	cad	317,05
90 SC.EL.003.036.3 61.007	Dispositivo di controllo illuminazione, marca Luxomat, codice prodotto 92732, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, ... tphone e il'App B.E.G. App BLE., 4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili, Modalità operative: normale, scala o modalità scena. euro (centoottantuno,67)	cad	181,67
91 SC.EL.003.036.3 61.009	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
92 SC.EL.003.036.3 62.001	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: Corpo illuminante di emergenza, Ma ... V DC potenza assorbita in W: 4,6 W Classe Di Isolamento: Classe II Vita attesa LED: 100000 H Grado Di Protezione IP: IP65 Grado Di Protezione Ik: IK07		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	euro (centotrentotto,23)	cad	138,23
93 SC.EL.003.036.3 62.002	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: Corpo illuminante di emergenza, Ma ... Fornita: Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso) Potenza assorbita W 1,4 W distanza visibilità 26 m tipo di lampadina LED 100000 H euro (duecentoventisette,61)	cad	227,61
94 SC.EL.003.036.3 62.003	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
95 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8239.Za 001.0000.-	OPERA: Predisposizione per derivazione d'impianto; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Inclu ... allo schiacciamento LV1 Installazione in opera. Incluso: chiusura al rustico con malta cementizia; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (ventiquattro,39)	1 cad	24,39
96 LOM252.OC.EEA .Pa02.G8231.Za 001.1260.-	OPERA: Presa, utente. Incluso: coperchio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: presa utente RJ45 UTP n ... 5 UTP non schermata, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 6 LV1 Posa. euro (ventitre,82)	1 cad	23,82
97 LOM252.OC.EEA .Pa02.H7455.Sc0 00.0260.-	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. LAVORO: Posa. OP ... on schermato. RM2 Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina LSZH LV1 Posa. euro (tre,01)	1 m	3,01
98 SC.EL.003.037.3 71.001	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di: Media Converter, Marca: Schneider ... 50 Kg Verniciatura esterna: RAL7035 Grado di protezione : IP20 Larghezza del quadro: mm 600 Altezza del quadro: mm 650 Profondità del quadro: mm 500 euro (quattromilacentosessantanove,81)	cad	4.169,81
99 SC.EL.003.037.3 71.002	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
100 LOM252.OC.EEA .Pa02.L8225.Za0 01.1750.-	OPERA: Rivelatore, ottico; impiego: centrali analogiche. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sensore ... rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura, con dichiarazione DOP. LV1 Posa. euro (centosei,61)	1 cad	106,61
101 LOM252.OC.EEA .Pa01.L9739.Za0 01.0250.-	OPERA: Base, per rivelatore; impiego: impianti antincendio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNIC ... dard. RM2 Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi LV1 Installazione. euro (diciotto,91)	1 cad	18,91
102 LOM252.OC.EEA .Pa01.L9739.D0 000.0005.-	OPERA: Base, per rivelatore di plastica generica; impiego: impianti antincendio. LAVORO: Installazio ... tubi. RM2 Base per rivelatore di plastica generico; impiego: impianti antincendio SPECIFICHE TECNICHE: controbase con ingresso tubi LV1 Installazione. euro (dodici,67)	1 cad	12,67
103 LOM252.OC.EEA .Pa02.H8212.Za 001.0520.b	OPERA: Segnalatore ottico; funzione: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendi ... ne: ripetitore di allarme; impiego: impianti di rivelazione incendio SPECIFICHE TECNICHE: utilizzabili con sistemi convenzionali o analogici LV1 Posa. euro (ventiquattro,49)	1 cad	24,49
104 LOM252.1E.13.0 20.0060.d	Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi- 4 relé euro (duecentosettantotto,80)	cad	278,80
105 LOM252.OC.EEA .Pa02.L7430.Za0 01.0020.-	OPERA: Cavo; geometria: twistato schermato rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1,5. LAVORO: Posa. OP1 ... o; geometria: twistato schermato rosso; fornitura: in opera; sezione nominale [mm²] = 2x1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo antincendio di grado 3 LV1 Posa. euro (tre,47)	1 m	3,47
106 SC.EL.003.037.3 72.001	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
107 SC.EL.003.037.3 73.001	Fornitura e posa in opera compresa di ogni onere e accessorio di ripetitore sonoro in esecuzione ad ... ale, scatole di derivazione, tubi in PVC e tutto il necessario alla messa in funzione dell'apparecchiatura. Da connettere all'impianto EVAC esistente euro (trecentosette,32)	cad	307,32
108 SC.EL.003.037.3 73.002	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
109 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8238.Za 001.0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofa ... o LV1 Installazione in opera. Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (centouno,99)	1 cad	101,99
110 SC.EL.003.037.3 75.001	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
111	Fornitura compresa di ogni onere e accessorio inclusi cavi di alimentazione di sistema di chiamata i ... di		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
SC.EL.003.037.3 75.002	presenza, annullo e chiamata (con ronzatore) in soluzione antivandalo (COD. TEL-34.15.1399) - Kit placca adattamento 503/60mm (COD. SOS-09118299) euro (tremilaottocentosettantacinque,10)	cad	3.875,10
112 LOM252.OC.EEA .Pa01.H8259.Za 001.0040.-	OPERA: Telecamera, IP; risoluzione in tempo reale [pixel] = 1080 risoluzione massima [pixel] = 2688x ... ensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva, sensibilità 0 Lux (con IR accessi), compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSI LV1 Installazione. euro (seicentoventi,72)	1 cad	620,72
113 LOM252.OC.EEA .Pa02.G9710.Sa 000.0005.-	OPERA: Ferramenta, staffa da interno di lega alluminio generico; funzione: fissaggio a soffitto; imp ... pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla LV1 Posa. euro (cinquanta,77)	1 cad	50,77
114 LOM252.1E.09.1 20.0050.a	Videoregistratore digitale di rete IP (NVR) con Poe (Power Over Ethernet) integrato che consente la ... stand-alone senza licenza - App TVRmobile per dispositivi IOS e Android - nelle seguenti dotazioni: - 8 canali IP, 8 canali PoE, 4 Terabyte di memoria euro (duemilatrecentoventidue,27)	cad	2.322,27
115 LOM252.OC.EEA .Pa02.G9710.Za 001.1750.-	OPERA: Ferramenta, staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; ... 2 Ferramenta staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24 LV1 Posa. euro (centodieci,71)	1 cad	102,71
116 LOM252.1E.09.0 10.0010	Monitor a LED da 17" formato 5:4, risoluzione 1280x1024 pixel. Il monitor dovrà avere la possibilità ... mentazione di ingresso 12 Vcc, 3,33 A max (fornito di alimentatore 230Vca). Consumo max 30 W, dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 384 x 310 x 63. euro (settecentotrentuno,93)	cad	731,93
117 DEI.TEC.2025.II. 115033.a	Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavor... ÷ 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei euro (tre,88)	kg	3,88
118 DEI.TEC.2025.II. 115033.b	Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavor... ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei euro (tre,86)	kg	3,86
119 LOM251.1C.01.1 70.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. euro (ventisette,50)	cad	27,50
120 LOM251.1C.01.1 70.0020.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di inte...ico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. euro (centonove,22)	cad	109,22
121 LOM251.1C.01.1 70.0020.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di inte..., il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. euro (ottantuno,88)	cad	81,88
122 LOM251.1C.01.1 70.0030.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica euro (ventuno,30)	cad	21,30
123 DEI.TEC.2025.II. 115020.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico - gas medicali - riscaldamento euro (quattro,53)	m	4,53
124 LOM252.RU.00. 01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro (trentasei,56)	1 h	36,56
125 LOM251.NC.90. 050.0050	Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico euro (trenta,04)	m³	30,04
126 DEI.TEC.2025.II. 115043.f	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: f. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04) euro (ventuno,71)	t	21,71
127 LOM252.OC.EEA .Pa02.F7410.Sb0 03.0000.-	OPERA: Condotta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamiera; geometria: sezione rettangolare;...licati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza misurata sull'asse) LV Posa. euro (sei,27)	1 kg	6,27
128 LOM252.OC.EEA .Pa02.I1500.E00 11.0010.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: cond...di permeabilità (μ) minimo [-] = 4000 SPECIFICHE TECNICHE: lastra incollata; gomma elastomerica espansa a cellule chiuse senza alogeni né pvc LV Posa. euro (ottantadue,86)	1 m²	82,86
129 LOM252.OC.EEA	OPERA: Condotta di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geome... isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
.Pa02.F7410.Oa 015.0350.-	sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. euro (ventisei,49)	1 m	26,49
130 LOM252.OC.EEA	OPERA: Condotta di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geome...		
.Pa02.F7410.Oa 015.0340.-	isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. euro (ventiquattro,20)	1 m	24,20
131 LOM252.OC.EEA	OPERA: Condotta di fibra sintetica tessile; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geome...		
.Pa02.F7410.Oa 015.0330.-	isolato; impregnato in resina sintetica polivinilcloruro (PVC); strato esterno barriera al vapore di resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. euro (ventuno,68)	1 m	21,68
132 LOM252.OC.EEA	OPERA: Diffusore, a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione...E:		
.Pa29.F8210.Sb0 01.0250.-	montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento LV Montaggio. euro (cinquantadue,68)	1 cad	52,68
133 LOM252.OC.EEA	OPERA: Diffusore, a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diff...E:		
.Pa29.F8210.Sa0 00.0005.-	montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento LV Montaggio. euro (sessantasei,96)	1 cad	66,96
134 LOM252.OC.EEA	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione...isse;		
.Pa29.F8215.Sa0 00.0250.-	funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. euro (milleduecentoundici,68)	1 m²	1.911,68
135 LOM252.OC.EEA	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione...unzione:		
.Pa29.F8215.Sa0 00.0255.-	diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. euro (milleduecentotrentanove,18)	1 m²	1.239,18
136 LOM252.OC.EEA	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione...unzione:		
.Pa29.F8215.Sa0 00.0260.-	diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. euro (ottocentosestantasei,79)	1 m²	876,79
137 LOM252.OC.EEA	OPERA: Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; di...iametro		
.Pa02.F9730.Sb0 01.0000.-	(Ø) [mm] = 100. RM Valvola di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata; funzione: di ventilazione; diametro (Ø) [mm] = 100 LV Posa. euro (ventisei,47)	1 cad	26,47
138 LOM252.OC.EEA	OPERA: Griglia, di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzi...pianto		
.Pa29.F8215.Sa0 01.0265.-	di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce LV Montaggio. euro (settecentoquarantanove,67)	1 m²	749,67
139 LOM252.OC.EEA	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione:		
.Pa29.F7405.Sb0 03.0250.-	distribuzion...unzione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] ≤ 0,04. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. euro (duemilaquattrocentosessanta,57)	1 m²	2.460,57
140 LOM252.OC.EEA	OPERA: Serranda di regolazione, rettangolare di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzion...aria;		
.Pa29.F7405.Sb0 03.0255.-	impiego: impianto di climatizzazione; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,08. Componenti: aletta, tenuta laterale. Incluso: comando manuale LV Montaggio. euro (millecinquecentoottantacinque,36)	1 m²	1.585,36
141 LOM252.OC.EEA	OPERA: Servocomando, con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento;		
.Pa01.L6815.Za0 01.0010.-	imp.... Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 LV Installazione. euro (trecentotrentasei,16)	1 cad	336,16
142 LOM252.OC.EEA	OPERA: Servocomando, con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento;		
.Pa01.F8270.Za0 01.0000.-	i.... Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 LV Installazione. euro (duecentocinquantesette,90)	1 cad	258,90
143 LOM252.OC.EEA	OPERA: Serranda tagliafuoco, rettangolare; funzione: impedimento propagazione incendio; impiego:		
.Pa29.L6815.Za0 01.0250.-	imp...untore portafusibile SPECIFICHE TECNICHE: chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale; disgiuntore ad una temperatura [°C] = 72 LV Montaggio. euro (quattromilaquattrocentodieci,86)	1 m²	4.402,86
144 LOM252.OC.EEA	OPERA: Servocomando, con ritorno a molla; funzione: comando a distanza; impiego: serranda		
.Pa01.L8265.Za0 01.0005.-	tagliafuoc...ore, SPECIFICHE TECNICHE: dotata di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda LV Installazione. euro (quattrocentoquindici,32)	1 cad	415,32
145 LOM252.OC.EEA	OPERA: Micro-interruttore, di fine corsa; funzione: apertura chiusura; impiego: serranda		
.Pa01.L9725.Za0 01.0000.-	tagliafuoc...rtura chiusura; impiego: serranda tagliafuoco SPECIFICHE TECNICHE: servomotore alimentato a tensione nominale [V] = 24 o [V] = 230 LV Installazione. euro (trentatré,89)	1 cad	33,89
146 LOM252.OC.EEA	OPERA: Centrale di controllo; funzione: controllo della temperatura ambiente; corrente in uscita [A]...la		
.Pa02.H7465.Za	temperatura ambiente; corrente in uscita [A] = 2 tensione in uscita [V] = 24. Componente: potenziometro, . Incluso: sonda di temperatura LV Posa.		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
001.0305.- 147 LOM252.OC.EEA .Pa02.F9748.Za0 01.0515.-	euro (trecentosette,96) OPERA: Sonda, per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: support...tura; impiego: condotto. Incluso: supporto. RM Sonda per temperatura; funzione: rilevazione temperatura; impiego: condotto. Incluso: supporto LV Posa.	1 cad	307,96
148 LOM252.OC.EEA .Pa02.F9748.Za0 01.0005.-	euro (ottantaquattro,36) OPERA: Sonda, per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente. LAVOR... funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente. RM Sonda per pressione differenziale; funzione: rilevazione pressione; impiego: ambiente LV Posa.	1 cad	84,36
149 LOM252.OC.EEA .Pa01.F9770.Za0 01.0015.-	euro (seicentonove,39) OPERA: Regolatore, con supervisione; geometria: digitale; funzione: regolazione universale; impiego:...o il punto di regolazione relativo al sistema costituito da un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale LV Installazione.	1 cad	609,39
150 SC.MC.004.041. 000.001	euro (duecentodieci,79) PANNELLO DI COMMUTAZIONE P1 - Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione allarmi installa...citazione, led di segnalazione luce rossa "Allarme" e led di segnalazione luce verde "Normale" - comprensiva di targhette portanome di identificazione	1 punto re	202,79
151 SC.MC.004.041. 000.002	euro (cinquecento,13) PANNELLO DI SEGNALE ALLARME AL CAPOSALA - Pannello di rimando allarmi, composto da un segnalato...un segnalatore ottico per allarme in locale Pressioni Convertibili 2-EU 032 e un segnalatore ottico per allarme in locale Semintensiva tipo A 2-EU 036	cadauno	500,13
152 LOM252.OC.EEA .Pa02.I7407.Za0 00.0000.-	euro (duecentoventi,87) OPERA: Tubazione, di derivazione di materiale generico; funzione: distribuzione acqua; impiego: radi...ubo di derivazione a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore LV Posa.	cadauno	220,87
153 LOM252.OC.EEA .Pa01.I8206.Sb0 01.0505.-	euro (centocinquantaquattro,11) OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato colore bianco; f...ercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali LV Installazione.	1 cad	154,11
154 LOM252.OC.EEA .Pa01.I8206.Sb0 01.0525.-	euro (quattrocentosessantadue,32) OPERA: Radiatore, tubolare di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato colore bianco; f...ercizio [bar] = 10; n° colonne [-] ≥ 2. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: con o senza aperture frontali LV Installazione.	1 kw	462,32
155 DEI.TEC.2025.II. 025230.a	euro (trecentosette,29) Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri ep...EN 442, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: a. altezza 775 mm, larghezza 400 mm, resa termica 287 W ± 5 % W	1 kw	307,29
156 LOM252.OC.EEA .Pa02.I9762.Za0 00.1000.-	euro (duecentoquarantuno,74) OPERA: Valvola, termostabilizzabile di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a ...esercizio [bar] = 10 campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: valvola predisposta per comandi termostatici e elettrotermici LV Posa.	cadauno	241,74
157 LOM252.OC.EEA .Pa02.I9762.Za0 00.0250.-	euro (dodici,94) OPERA: Valvola, detentore di materiale generico; finitura: cromata; geometria: attacchi a squadra; d...ometria: attacchi a squadra; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 campo di temperatura [°C] = 5 ÷ 100 LV Posa.	1 cad	12,94
158 LOM252.OC.EEA .Pa02.F9730.Za0 00.0750.-	euro (undici,45) OPERA: Valvola, automatica di materiale generico; geometria: attacchi a squadra sfogo aria; diamet...cchi a squadra sfogo aria; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 10 temperatura di esercizio [°C] = 110 LV Posa.	1 cad	11,45
159 LOM252.OC.EEA .Pa01.I0900.Za0 00.0000.-	euro (dodici,20) OPERA: Comando termostatico di materiale generico; funzione: apertura/chiusura valvola; impiego: val...a radiatore termostatica e termostattizzabile; campo di temperatura [°C] = 0 ÷ 28. Incluso: sensore con elemento sensibile al liquido LV Installazione.	1 cad	12,20
160 LOM252.OC.EEA .Pa01.F6060.Za0 01.0250.-	euro (ventiquattro,29) OPERA: Modulo di post-riscaldamento, da interno; funzione: post-riscaldamento aria; impiego: unità d...iaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: potenzialità massima misurata con temperatura aria in uscita [°C] = 14 e umidità relativa [%] = 95 LV Installazione.	1 cad	24,29
161 LOM252.OC.EEA .Pa02.I9762.Sb0 01.0055.-	euro (seicentoquarantacinque,85) OPERA: Valvola, a comando magnetico/elettrico di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a 3 vie ...ncluso: comando manuale SPECIFICHE TECNICHE: valvola con corpo di lega ferrosa acciaio generico; servocomando modulante magnetico / elettrico LV Posa.	1 cad	645,85
162 DEI.TEC.2025.II. 015193	euro (cinquecentoquarantuno,82) Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola di copertura 10,5 × 28,5 cm, imboccatura a ...girevole ! 40 mm, in opera completo di raccordo alla tubazione di scarico e fissaggio, con esclusione delle opere murarie necessarie per il montaggio	1 cad	541,82
163 B.72.54.0027.00 1	euro (centoventuno,87) PILETTA PER DOCCIA Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per doccia diametro scarico later...r l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa l'impermeabilizzazione del locale.	cad	121,87
	euro (ottantotto,26)	cadauno	88,26

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
164 LOM252.1M.11. 200.0010.e	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti ...ria) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria euro (ottantuno,59)	cad	81,59
165 LOM252.OC.EEA .Pa02.I7822.D00 10.0260.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitu...a di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. euro (quattordici,81)	1 m	14,81
166 LOM252.OC.EEA .Pa02.I7822.D00 10.0275.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitu...a di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. euro (diciannove,17)	1 m	19,17
167 LOM252.OC.EEA .Pa02.I7822.D00 10.0280.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitu...a di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. euro (ventiquattro,37)	1 m	24,37
168 LOM252.OC.EEA .Pa02.I7822.D00 10.0285.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitu...a di testa, manicotto elettrico o manicotto di dilatazione LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. euro (trentuno,64)	1 m	31,64
169 DEI.TEC.2025.II. 015027.a	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316), secondo UNI EN 10312, saldato longitudinalmente al laser, pe..., pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: a. d.15 mm, spessore 1 mm euro (venticinque,68)	m	25,68
170 LOM252.OC.EEA .Pa02.I1500.E00 11.0735.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tuba...no tubo [mm] = 22 diametro nominale tubazione [mm] = 15; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. euro (dieci,11)	1 m	10,11
171 DEI.TEC.2025.II. 015027.b	Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitudinalmente al laser, per impianti di acqua c..., pezzi speciali, staffaggi, coibentazione e opere murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili: b. d.18 mm, spessore 1 mm euro (ventinove,21)	m	29,21
172 LOM252.OC.EEA .Pa02.I1500.E00 11.0740.-	OPERA: Lastra di gomma elastomerica espansa a cellule chiuse; funzione: coibentazione; impiego: tuba...no tubo [mm] = 28 diametro nominale tubazione [mm] = 20; resistenza alla fiamma [classe] = 1; fattore di permeabilità (μ) minimo [-] = 7000 LV Posa. euro (dieci,65)	1 m	10,65
173 LOM252.OC.EEA .Pa29.I8232.Za0 00.0015.-	OPERA: Rubinetto, ad incasso di materiale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione fl...eriale generico; geometria: a cappuccio; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15 LV Montaggio. euro (venti,63)	1 cad	20,63
174 LOM252.1M.11. 200.0010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti ...ria) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria euro (centonovantacinque,25)	cad	195,25
175 LOM252.1M.11. 200.0010.b	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti ...ria) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria euro (duecentouno,42)	cad	201,42
176 LOM252.OC.EEA .Pa01.N8250.L0 008.0000.-	OPERA: Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: ...ianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vuotatoio, griglia, ferramenta vite, raccordo, guarnizione LV Installazione. euro (quattrocentoquarantadue,02)	1 cad	442,02
177 LOM252.OC.EEA .Pa29.I8234.Za0 01.0795.-	OPERA: Gruppo di erogazione, rubinetto; geometria: a parete da incasso a maniglia; funzione: ges...rompigetto; rubinetto a passo rapido da 1"; tubo d'allacciamento; canotto con rosone; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° rubinetti = 2 LV Montaggio. euro (trecentoquarantasette,70)	1 cad	347,70
178 LOM252.OC.EEA .Pa01.N8225.L0 012.0005.-	OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale;...a: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole LV Installazione. euro (centoventuno,84)	1 cad	121,84
179 LOM252.OC.EEA .Pa29.I8234.Za0 01.0000.-	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando; geometria: a bordo lavabo; funzione: gestione ...bocca fissa con rompigetto; scarico a saltarello; tubi cromati d'allacciamento con rosetta; guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: n° tubi = 2 LV Montaggio. euro (centocinque,63)	1 cad	105,63
180 LOM252.OC.EEA .Pa29.I7800.Za0 01.0000.-	OPERA: Gruppo di scarico, a saltarello; funzione: gestione flusso acqua; impiego: lavabo. Incluso: s...estione flusso acqua; impiego: lavabo; dimensione attacco ["] = 1 1/4. Incluso: sifone ispezionabile con canotto e rosone; guarnizioni LV Montaggio. euro (quarantotto,08)	1 cad	48,08
181	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bian...sogni		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
LOM252.OC.EEA .Pa01.N8220.L0 008.0015.- 182	personalì; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni LV Installazione. euro (duecentotrentasette,16)	1 cad	237,16
LOM252.OC.EEA .Pa01.N9705.Za 001.0000.- 183	OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità mini...ncluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni LV Installazione. euro (centoottantanove,63)	1 cad	189,63
LOM252.OC.EEA .Pa01.N8260.L0 000.0250.- 184	OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apert...ie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra LV Installazione. euro (duecentosettantasette,51)	1 cad	277,51
LOM252.OC.EEA .Pa29.N9710.Ca 000.0000.- 185	OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomi...cciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoidurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario LV Montaggio. euro (settantatre,25)	1 cad	73,25
LOM252.OC.EEA .Pa01.N9705.Za 001.0260.- 186	OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capaci...rete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto LV Installazione. euro (ottantasette,86)	1 cad	87,86
LOM252.OC.EEA .Pa01.N0905.Za 000.0000.- 187	OPERA: Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: este... esterno; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi LV Installazione. euro (ventisei,83)	1 cad	26,83
LOM252.OC.EEA .Pa29.N9726.Za 001.0000.- 188	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; ...flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. euro (trentuno,06)	1 cad	31,06
LOM252.1M.11. 080.0020.b 189	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fr ... e, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - reclinabile con dispositivo meccanico euro (seicentosettantuno,59)	cad	671,59
LOM252.OC.EEA .Pa02.N9735.Za 000.0250.- 190	OPERA: Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico ...o. RM Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio LV Posa. euro (duecentoquarantatre,74)	1 cad	243,74
LOM252.OC.EEA .Pa29.N9715.Za 000.0000.- 191	OPERA: Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale vert... tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa LV Montaggio. euro (cinquecentoquaranta,25)	1 cad	540,25
LOM252.OC.EEA .Pa01.N8240.Ca 011.0000.- 192	OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdrucciolo a rilievo; g...n gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia LV Installazione. euro (duecentocinquantesette,19)	1 cad	257,19
LOM252.OC.EEA .Pa29.I8234.Sc0 06.0500.- 193	OPERA: Gruppo di erogazione, miscelatore monocomando di lega rame ottone; finitura: cromato; geometr...e ed alle incrostazioni; disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante LV Montaggio. euro (seicentosessantasei,35)	1 cad	666,35
LOM252.OC.EEA .Pa29.I8232.R00 00.0000.- 194	OPERA: Rubinetto di metallo generico; finitura: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego...: cromato; funzione: regolazione flusso acqua; impiego: servizio igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Incluso: portagomma; rosetta LV Montaggio. euro (quarantacinque,65)	1 cad	45,65
B.72.44.0054.00 3 195	TUBAZIONI IN RAME CRUDO Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldam...ancoraggi per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 10x1 mm euro (ventidue,48)	m	22,48
B.72.44.0054.00 7 196	TUBAZIONI IN RAME CRUDO Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldam...ancoraggi per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 14x1 mm euro (ventiquattro,09)	m	24,09
B.72.44.0054.01 5 197	TUBAZIONI IN RAME CRUDO Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldam...coraggi per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 22x1.5 mm euro (ventinove,36)	m	29,36
LOM252.OC.EEA .Pa02.G7412.Ca 017.0035.- 198	OPERA: Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 25. Incluso: s...25. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione non inferiore a IP65, marchio IMQ LV Posa. euro (tredici,19)	1 m	13,19
LOM252.OC.EEA	OPERA: Guaina, flessibile di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); diametro [mm] = 35. Incluso: s...35. Incluso: spirale in PVC rigido rinforzato, raccordi, accessori SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
.Pa02.G7412.Ca 017.0050.-	non inferiore a IP65, marchio IMQ LV Posa. euro (quindici,41)	1 m	15,41
199 DEI.TEC.2025.II. 095007.d	Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614 nichelato chimicamente, molla in acciaio...filtrazione 100 micrometri (EN ISO 9170-1:2008) posta all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le opere murarie: a norma UNI 9507 per: vuoto euro (sessantaquattro,93)	cadauno	64,93
200 DEI.TEC.2025.II. 095007.b	Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614 nichelato chimicamente, molla in acciaio...one 100 micrometri (EN ISO 9170-1:2008) posta all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le opere murarie: a norma UNI 9507 per: aria medica euro (sessantaquattro,93)	cadauno	64,93
201 DEI.TEC.2025.II. 095007.a	Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614 nichelato chimicamente, molla in acciaio...trazione 100 micrometri (EN ISO 9170-1:2008) posta all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le opere murarie: a norma UNI 9507 per: ossigeno euro (sessantaquattro,93)	cadauno	64,93
202 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8235.Za 001.1005.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da ... allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantacinque,95)	1 cad	45,95
203 LOM252.OC.EEA .Pa01.G8235.Za 001.1025.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto a ... LV1 Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantanove,40)	1 cad	49,40
204 LOM252.OC.EEA .Pa02.G8231.DO 000.0025.g	OPERA: Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa compatta con fondo; corrente nominale [... tta con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 2P+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 LV1 Posa. euro (trentotto,12)	1 cad	38,12
205 LOM252.OC.EEA .Pa02.G8231.DO 000.0025.i	OPERA: Presa, IEC 309 di plastica generico; geometria: fissa compatta con fondo; corrente nominale [... a con fondo; corrente nominale [A] = 16; n° poli [-] = 3P+N+T. Incluso: interruttore di blocco SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 LV1 Posa. euro (quarantadue,75)	1 cad	42,75
206 SC.EL.003.035.O 00.001	Smontaggio e rimontaggio componente elettrico euro (trentotto,68)	cad	38,68
207 LOM252.OC.EEA .Pa02.G7427.Za 001.2510.-	OPERA: Scatola, quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile prese fisse, p ... 2 Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile prese fisse, protette e stagne prese compatte a norme IEC309 LV1 Posa. euro (quarantatre,74)	1 cad	43,74